Landeshauptstadt
München
Mobilitätsreferat

Landeshauptstadt München, Mobilitätsreferat
Postfach, 80313 München

Betrieb
MOR-GB2.412

lsa-betrieb.mor@muenchen.de

Per E-Mail
Über das DIR – BA-Geschäftsstelle Süd
bag-sued.dir@muenchen.de
An den BA 06 - Sendling
Herr Lutz

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			03.03.2026

Verlängerung der Grünphase und Verkürzen der Wartezeit an der Ampel über die Implerstraße, Ecke Wackersberger Straße (Bündnis 90/Die Grünen)

BA-Antrag Nr. 20-26 / B 08603 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 06 – Sendling vom 02.02.2026

Sehr geehrter Herr Lutz,

zu Ihrem Antrag vom 02.02.2026 teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Die Lichtsignalanlage (LSA) Impler-/ Wackersberger Straße wird als Teil der Grünen Welle entlang der Implerstraße koordiniert betrieben. Hierfür agieren die Anlagen in diesem Straßenzug mit einem bestimmten Versatz der Freigabezeiten zueinander zeitsynchron. Um eine solche Grüne Welle möglichst störungsfrei betreiben zu können, ist es unter anderem zwingend notwendig, dass die Freigabe der Hauptrichtungen aller zueinander koordinierten Anlagen lediglich in einem fest definiertem Zeitfenster innerhalb eines Umlaufs unterbrochen werden kann.

Um die Wartezeiten an der genannten Anlage zu verkürzen, wird gemäß ihres Antrags, die Umlaufzeit von 90 Sekunden auf 70 Sekunden reduziert.

Die derzeit vorliegende Freigabezeit für Fußgänger*innen ist mit 12 Sekunden (reine Grünzeit) + 10 Sekunden (Schutzzeit) für eine rund 12 Meter breite Querung bereits „sehr ordentlich“ dimensioniert. Das Mobilitätsreferat wird dennoch probeweise die Freigabezeit für Fußgänger*innen um weitere 2 Sekunden verlängern. Wir behalten uns jedoch vor, diese Verlängerung der Freigabezeit ggf. auch wieder zurückzunehmen, sofern Änderungen der

[LHM-Schutzbedarf: 2]

Verkehrssituation dies für erforderlich erscheinen lassen sollten.

Bis zur Umsetzung bitten wir Sie noch um Geduld.

Die BA-Antrags-Nr. 20-26 / E 08603 des Bezirksausschusses des 06. Stadtbezirkes Sendling vom 02.02.2026 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team
Verkehrssteuerung und Verkehrsleitzentrale
Lichtsignalanlagen Planung, Betrieb, ÖPNV (GB2.41)

[LHM-Schutzbedarf: 2]